

检测报告

TEST REPORT

送检企业：枝江市火神炉具销售有限公司公司

样品名称：气化炉

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC240515S636

第 1 页 共 4 页

委托单位 : 枝江市火神炉具销售有限公司公司

委托单位地址 : 湖北省宜昌市枝江市清水溪居民点

样品名称 : 气化炉

商标名称 : 鑫林旺

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

检验日期 : 2024年05月09日

检测依据 : GB/T 3325-2017, GB 4806.9-2016

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2024年05月15日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC240515S636

第 2 页 共 4 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
标识标志	/	应符合 GB/T 3325-2017 的要求	符合	合格
外观质量	管材	应无裂缝、跌缝, 外露管口端面应封闭	符合	合格
	焊接件	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅; 焊接处表面波纹应均匀	符合	合格
	冲压件	应无脱层、裂缝	符合	合格
	铆接件	铆接应牢固, 无漏铆、脱铆, 铆钉应端正圆滑, 无明显锤印	符合	合格
	皱纹或波纹	圆管和扁线管弯曲处户型应圆滑一致	符合	合格
	喷涂层	涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	符合	合格
	电镀层	表面应无剥落、返锈、毛刺、烧焦、气泡针孔、裂纹、花斑和划痕	符合	合格
硬度	/	$\geq H$	符合	合格
冲击强度	/	试验后, 应无剥落、裂纹、皱纹	符合	合格
强度和耐久度	/	零部件应无断裂或豁裂	符合	合格
		无严重影响使用功能的磨损或变形	符合	合格
		用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动	符合	合格
		连接部位应无松动	符合	合格
		活动部件开关应灵活	符合	合格
		家具五金件应无明显变形损坏	符合	合格
耐腐蚀性	/	100h 内, 应无气泡产生	符合	合格
	/	100h 内, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象	符合	合格
附着力	级	≥ 2	2	合格
光泽度	/	50~85	61.2	合格
粗糙度 (Ra)	um	≤ 1.25	0.7	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC240515S636

第 3 页 共 4 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定	
抗盐雾	/	试验后, 锈点不超过 5 点	1	合格	
稳定性	/	试验后应无倾翻现象	符合	合格	
甲醛释放量	mg/L	≤ 1.5	0.1	合格	
阻燃性	级	≥ 2	2	合格	
可溶性铅	mg/kg	≤ 90	<1	合格	
可溶性铬		≤ 75	<1	合格	
可溶性镉		≤ 60	<1	合格	
可溶性汞		≤ 60	<1	合格	
可溶性钡		≤ 1000	<10	合格	
可溶性硒		≤ 500	<10	合格	
可溶性砷		≤ 25	<1	合格	
可溶性锑		≤ 60	<1	合格	
卫生要求		mg/dm ²	铅 (以 Pb 计)	≤ 0.01	未检出
	铬 (以 Cr 计)		≤ 0.4	未检出	符合
	镍 (以 Ni 计)		≤ 0.1	未检出	符合
	镉 (以 Cd 计)		≤ 0.005	未检出	符合
	砷 (以 As 计)		≤ 0.008	未检出	符合

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC240515S636

第 4 页 共 4 页

样品照片



有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房