









检测报告

TEST REPORT

送检企业: 成都克洛福家具有限公司

样品名称: 穿衣镜

检验类别: 委托检验





本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

地址:广州市番禺区钟村街市广路钟二路段45号(办公楼及厂房)2栋101-116房、216房



检测报告





报告编号: HBC251110S361 第1页共3页

委托单位 : 成都克洛福家具有限公司

委托单位地址 :成都市武侯区一环路西一段130号1栋17层1715号

样品名称 : 穿衣镜

商标名称 : 克洛福

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年11月04日

检测依据 : GB/T 23148-2008

检验结论:测试结果均符合标准要求,详见后页。

报告签发: 库东阳

签发日期:

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规划处则按验表和通明 告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

地址:广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45号(办公楼及厂房)2栋101-116房、216房



检测报告





报告编号: HBC251110S361

第2页共3页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
镜面缺陷		直视不应有气泡、波纹、砂粒、麻点、划伤、线道、 污迹、磨痕、白角、彩底、变质、蚀边、疙瘩。加工 过程中不应有崩边	符合	合格
尺寸偏差	/	应符合 GB/T23148-2008/5. 3 的要求	符合	合格
挂件拉力	mg/kg	与镜面连接的挂件拉力经试验后, 应无开裂、损坏现 象	符合	合格
漆膜附着力	级	≤1	1	合格
漆膜厚度	um	≥30	33. 6	合格
反射率	%	≥75	90. 3	合格
透孔	/	不应有透孔	符合	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

地址:广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45号(办公楼及厂房) 2栋 101-116房、216房



₩ 检测报告





报告编号: HBC251110S361 <u>第 3 页 共 3 页</u>

样品照片





报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。