









检测报告

TEST REPORT

送检企业: 河南正鑫至商贸有限公司

样品名称: 不锈钢焊接弯头

检验类别: 委托检验





本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

地址:广州市番禺区钟村街市广路钟二路段45号(办公楼及厂房)2栋101-116房、216房



检测报告





报告编号: HBC251112S307 第1页共3页

委托单位 :河南正鑫至商贸有限公司

委托单位地址 :河南省郑州市新郑市薛店镇S102与暖泉路交叉口郑州航美国际智慧城示范区5栋009号

样品名称 : 不锈钢焊接弯头

商标名称 : 京堤

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 :2025年11月07日

检测依据 : GB/T 3091-2015

检验结论:测试结果均符合标准要求,详见后页。

告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

报告签发: 库东阳

签发日期:

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明则规划定则操业友刑毒明

地址:广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45号(办公楼及厂房)2栋101-116房、216房



检测报告





报告编号: HBC251112S307

第2页共3页

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
力学性能 化学成分	屈服强度	MPa	≥195	290	合格
	抗拉强度	MPa	≥315	411	合格
	断后伸长率	%	≥15	43. 6	合格
	C(碳)	%	≤0. 25	0. 005	合格
	Mn(锰)	%	≤1.7	0. 523	合格
	P(磷)	%	≪0.05	0. 01	合格
	S (硫)	%	≤0.035	0. 010	合格
扩口试验		/	试验后,不使用放大镜的情况下,应无可见裂纹	符合	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。







报告编号: HBC251112S307 第3页共3页

样品照片





本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报 告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

报告结束

地址:广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45号(办公楼及厂房)2栋101-116房、216房