

## 检测报告

### TEST REPORT

送检企业：北京凤图文化传播有限公司

样品名称：手拉车

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

# 邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC260511S212

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 北京凤图文化传播有限公司  
委托单位地址 : 北京市大兴区春和路39号院1号楼11层21206  
样品名称 : 手拉车  
商标名称 : EVALIANTOP  
规格型号 : /  
样品数量 : 1PCS  
制造厂商 : 北京凤图文化传播有限公司  
制造商地址 : 北京市大兴区春和路39号院1号楼11层21206  
送检日期 : 2026年05月06日  
检测依据 : GB/T 3325-2024

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年05月11日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC260511S212

第 2 页 共 3 页

**测试结果:**

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定	
外观质量	/	管材	应无裂缝、跌缝, 外露管口端面应封闭	符合	合格
		焊接件	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅; 焊接处表面波纹应均匀	符合	合格
		冲压件	应无脱层、裂缝	符合	合格
		铆接件	铆接应牢固, 无漏铆、脱铆, 铆钉应端正圆滑, 无明显锤印	符合	合格
		皱纹或波纹	圆管和扁线管弯曲处户型应圆滑一致	符合	合格
		喷涂层	涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	符合	合格
		电镀层	表面应无剥落、返锈、毛刺、烧焦、气泡针孔、裂纹、花斑和划痕	符合	合格
可溶性铅	mg/kg	$\leq 90$	<1	合格	
可溶性铬		$\leq 75$	<1	合格	
可溶性镉		$\leq 60$	<1	合格	
可溶性汞		$\leq 60$	<1	合格	
可溶性钡		$\leq 1000$	<10	合格	
可溶性硒		$\leq 500$	<10	合格	
可溶性砷		$\leq 25$	<1	合格	
可溶性锑		$\leq 60$	<1	合格	
甲醛释放量	mg/L	$\leq 1.5$	0.1	合格	

技术  
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260511S212

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司  
Junit

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房