邦禾检测

201819013627

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检 测 报 告

TEST REPORT

送检企业： 宜昌市昌隆科技有限责任公司

样品名称： 气化炉

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

检 测 报 告

201819013627

报告编号：HBC260903S486

委托单位 ：宜昌市昌隆科技有限责任公司

委托单位地址 ：湖北省宜昌市枝江市七星台镇李家岗村一组

样品名称 ：气化炉

商标名称 ：/

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2026年08月25日

检测依据 ：GB/T 35564-2017

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳 签发日期：2026 年 09 月 03 日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号：HBC260903S486

测试结果：

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
基本要求	/	炉具结构应设计合理、密封性好、操作方便、安全可靠	符合	合格
		表面光洁，无毛边毛刺	符合	合格
制造要求	/	铸造件表面应光洁，无裂纹、气孔、砂眼等缺陷	符合	合格
		焊接件应平整、均匀，无烧穿、夹渣、气孔、未焊牢等缺陷	符合	合格
		冲压件应无裂纹、起皱、飞边、毛刺等缺陷	符合	合格
		钣金件表面应平整，无裂纹、皱褶、凹凸等缺陷，机械加工表面不应有磕、碰、划伤等缺陷	符合	合格
		铆接件应牢固，铆钉应无松动、歪斜	符合	合格
		炉瓦(胆)应能耐高温、无残缺，其尺寸、形状和厚度应符合设计要求	符合	合格
		隔热和保温材料应符合国家相关标准	符合	合格
$PM_{2.5}$	mg/MJ	≤250	180	合格
安全要求	/	炉具烟囱应通往室外，并保证烟气流动通畅	符合	合格
		炉具在室内使用时，应无烟气泄漏，并保持室内通风良好	符合	合格
		正常工作时，炉体外侧壁面最高温度不应超过 60℃	符合	合格
		使用风机的炉具，应有安全用电防护措施	符合	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

报告编号：HBC260903S486

样品照片



报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房